


LVL Billet Handling Line R7

精益求精的坯料处理和定型




LVL 坯料处理线 R7 助力实现完美

在劳特的坯料处理线 R7 上，您可以根据客户的要求，将 LVL 产品加工成所需的长度和尺寸，并涂上耐候性涂层。工板和板材被安全地包裹和覆盖。坯料处理完毕后，就可以将高质量的 LVL 产品准备好运送客户或工作现场了。

该生产线需要四名操作工工作，以实现该生产线每年 12 万立方米的最大产能，而坯料处理生产线 R7 的切割、精加工、堆垛和包装则都是自动化的。

主要优势



长度和大小随最终用途而发生变化



耐候性涂层




品牌包装



高度自动化



参考资料







VMG Lignum


VMG Lignum 通过增设 LVL 工厂，在打造可持续发展住宅的道路上迈出了一大步。



[了解更多](#)

图像和视频





技术规格

生产线上的操作工	4
最高产能（立方米/小时）	24
产品厚度范围（毫米）	15 - 90
可提供的生产线宽度（米）	1.2, 1.8, 2.5
LVL 长度（米）	24
砂光	●
LVL 边缘调整	●
表面和边缘密封	●
LVL 堆垛机料仓	2
木材包装	●
拉伸包装	●